



DAV NORDIC UDSKIFTER 27 METER LANGE PORTAL DRAGERE OM NATTEN

DAV NORDIC A/S har udskiftet portaler langs Helsingørmotorvejen på Lyngbyvej og Borups Allé.

Projektet blev udført om natten og i alt 6 portaler blev udskiftet.

DAV NORDIC varetager vedligeholdelsen af 90 % af de danske veje og har dermed stor erfaring med dette arbejde. Udskiftningen af portaler på Lyngbyvej og Borups Allé var igangsat af Vejdirektoratet. Portaler udskiftes kun hver 25. – 30. år, og er dermed en sjælden opgave for DAV NORDIC. Arbejdet forberedes over flere uger med støbning af fundamenter mv., og nedtagningen af den eksisterende portal og opsætning af den nye foretages om natten.

Leverancen fra DAV NORDIC

Vejene var spærrede om natten for at DAV NORDIC kunne udføre opgaven. Der skulle en kraftig kran til at løfte projektets længste overligger på plads. Overliggeren var 27 meter lang og den blev samlet på ladet af lastbilen og herefter løftet op på de i forvejen monterede portalben. Leverancen på Lyngbyvej og Borups Allé bestod af 2RT, 1RL og 3RP master. Opgaven blev udført i underentreprise til Christiansen og Essenbæk A/S.

- ▲ Ydelse:
Portaler
- ▲ Entreprise:
Helsingørmotorvejen på
Lyng byvej og Borups Allé
- ▲ Bygherre:
Vejdirektoratet
- ▲ Entreprenør:
Christiansen og Essenbæk A/S
- ▲ Udført:
2019 - 2020